

盘锦市兴隆台生态环境分局

盘环兴审[2022]6号

签发人：王赫麟

高采生产措施水处理工艺改造项目 环境影响报告表的批复

中国石油辽河油田公司高升采油厂：

你单位报送的《高采生产措施水处理工艺改造项目》（以下简称“报告表”）收悉，经我分局讨论，在全面落实报告表提出的各项风险防范及污染防治措施后，从环保角度分析，原则同意按报告表中所列建设项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。现就“报告表”批复如下：

一、项目建设地点位于辽宁省盘锦市盘山县高升镇高一联东侧，用地为原有废弃井场，用地性质为工业用地，总占地面积 3276m²，项目主要收集处理涉及采油厂生产范围内的工艺化工类、作业类措施水，污水接收量为 476.84 m³/d、



处置能力为 500 m³/d。

二、项目在建设及运营过程中，必须认真落实“报告表”提出的各项环保措施，严格环保管理，还要重点做好如下工作：

1、加强大气污染防治：本项目废气主要为卸水池逸散及调节水罐呼吸产生的非甲烷总烃，卸水池采用加盖密闭，调节水罐设置呼吸挡板等措施。

2、加强废水污染防治：本项目无废水排放，工艺过程产生的过滤反冲洗水回至调节水罐处理后进行生产回注。

3、加强固废污染防治：项目产生的固体废物主要为卸水池池底油泥、调节水罐罐底泥、多元处理装置浮渣及污泥以及过滤器更换滤料，均为危险废物，其中多元处理装置浮渣及污泥通过管道进入高一联污泥池，经已建污泥脱水系统处理后由有资质单位处置；卸水池池底油泥、调节水罐罐底泥、过滤器更换滤料定期由有资质单位处置。

4、加强噪声污染防治：选用低噪声设备，采取基础减振及撬装设备箱体隔声等措施，满足噪声排放标准。

5、加强风险管理：严格落实环境风险防范措施、预警措施及应急预案。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强环境污染应急处理及防范能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制



度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治、环境风险防范的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。

