

盘锦市水利局文件

盘水利发〔2019〕72号

关于2019年盘山县堤防维修养护工程 实施方案的批复

盘山县水利局：

你单位《关于上报2019年盘山县堤防维修养护工程实施方案的请示》（盘县水字〔2019〕199号）已收悉，盘锦市水利局组织专家对该项目实施方案进行了审查，根据专家组审查意见，经研究，现批复如下：

一、项目实施必要性

堤防工程是防汛抗洪的主要屏障，经常开展巡堤查险，及时处理险情，保障堤防运行安全。为保障防汛抗洪抢险救灾期间人员撤退转移、防汛抢险人员行动、物资运输等需要，堤防堤顶必须建有良好的防汛道路。目前盘山县大辽河、绕阳河、大凌河、辽河干流、小柳河支流堤顶道路和管理路路面均有不

同程度损坏，通行困难，部分管理设施损坏和老化，严重影响堤防安全度汛及正常运行管理，需要进行整修。此外，为使辽河干流两岸滩地植被得到自然恢复，同时也为了打击乱采、乱挖等行为，恢复河道自然状态，保证行洪断面，解决人畜进入导致的生态退化等问题，进行围栏封育，以确保行洪安全和生态安全。上述工程的实施是十分必要的。

二、同意工程建设主要内容

1、2019年盘山县大辽河、绕阳河堤防维修养护工程

1) 大辽河右岸本次维修养护堤段长 7.4km (大洼、盘山界至山岔河大桥段)。堤顶路维修:7.4km 堤顶路面铺设压实厚 5cm 山皮砂。

2) 绕阳河左岸本次维修养护堤段长 3.9km (盘山新生界至 305 国道段)。堤顶路维修:3.90km 堤顶路面铺设压实厚 5cm 山皮砂。

3) 堤防日常养护长 11300 米。包括护堤林病虫害防治大辽河右岸堤防 7.4km、绕阳河左岸堤防 3.9km 的日常堤坡打草、打药、浇水，堤顶路临时维修等等。

2、2019年盘山县大凌河堤防维修养护工程

1) 堤顶路面维修工程

本次仅维修破坏较严重堤顶路段，盘锦境内维修长 3km，路面 3m 宽范围凹凸不平，雨天路面有积水，冲刷破坏较为严重，本次设计平均铺设 5cm 厚山皮砂并碾压成型。

2) 堤防日常养护

包括护堤林病虫害防治和大凌河堤防 3km 的日常堤坡打草、打药、浇水，堤顶路临时维修等等。

3、2019 年盘山县辽河干流管理路、小柳河支流堤防维修养护工程：

1) 辽河左岸（沙岭九台子道口至吴家堤防所路口）堤防路面有 11.00km 现状凹凸不平，经实地勘测需平均铺筑 5cm 砂石料整平压实。

2) 管理路面维修（冷八油田公路至上游 3.65km）

结合资金短缺实况对辽河右岸管理路 3.65km，路面需平均铺筑 5cm 砂石料，使路面平整即可。

3) 小柳河左岸堤防维修

小柳河左岸（小丁家桥至联合桥段）堤防 3.90km 现状凹凸不平，经实地勘测需平均铺筑 5cm 砂石料整平压实。

4) 堤防日常养护

包括护堤林病虫害防治和辽河左岸堤防 11.20km、小柳河左岸堤防 3.90km 的日常堤坡打草、打药、浇水，堤顶路临时维修等等。

4、2019 年盘山县辽河保护区封育区围栏维修维护工程：

对辽河封育区的原有围栏刺线损坏处进行完善维修。维修总长 2.5km，更换刺线直径为 2.2 mm，围栏柱挖填为 50 cm×50 cm×100 cm。

三、工程设计。

1. 基本同意项目区维修实施方案。
2. 同意工程维修养护执行的有关依据内容。

四、工程施工

1. 基本同意维修的施工方法和施工总布置。
2. 基本同意施工进度安排，完工时间为 2019 年 12 月底。

五、工程管理设计

1. 基本同意管理机构设置。
2. 基本同意工程管理范围和保护范围。

六、工程投资

1. 同意工程投资编制的依据为《辽宁省水利工程设计概(估)算编制规定》(辽发改发[2005]1114 号)和《辽宁省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法(暂行)》。
2. 主要材料的价格水平为 2019 年 6 月份。
3. 核定工程总投资 155.25 万元。

附：2019 年盘山县堤防维修养护工程实施方案审查意见



盘锦市水利局办公室

2019 年 6 月 30 日印发
